

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Prace konserwatorskie elewacji kościoła p.w. Św. Wojciecha w  
Gorzędzieju

ADRES INWESTYCJI: ul. Ks. Hundsdorfa 7a, 83-120 Gorzędziej, gm. Subkowy

NAZWA INWESTORA: Rzymskokatolicka Parafia Św. Wojciecha w Gorzędzieju

ADRES INWESTORA: ul. Ks. Hundsdorfa 7, 83-120 Gorzędziej, gm. Subkowy

BRANŻE: budowlano-konserwatorska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Anna Kowalczyk-Chmielewska

DATA OPRACOWANIA: 30-04-2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

30-04-2024

Data zatwierdzenia



Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Uproszczone	Razem
1	Rusztowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Konserwacja elewacji ceglanej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dokumentacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Słownie:**      **zero i 0/100 zł**

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Rusztowania</b>			
1 d.1	KNR AT-30 0105-06	Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 100 o szerokości 1,09 m i rozstawie podłużnym ram 1,57 m	m2		
		632,73	m2	632,730	
				<b>RAZEM</b>	<b>632,730</b>
2 d.1	KNR AT-30 0403-04	Elementy dodatkowe i zabezpieczenia ochronne rusztowań o szerokości 0,73 m - siatka	m2		
		632,73	m2	632,730	
				<b>RAZEM</b>	<b>632,730</b>
3 d.1	2 kalk. własna	Czas pracy rusztowań - dzierżawa rusztowania	doza		
		90	doza	90	
				<b>RAZEM</b>	<b>90</b>
<b>2</b>		<b>Konserwacja elewacji ceglanej</b>			
4 d.2	KNR 9-21 0106-03 z.sz. 3.3. 9901-2	Cięsniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowate	m2		
		632,73	m2	632,730	
				<b>RAZEM</b>	<b>632,730</b>
5 d.2	KNR 19-01 0828-02	Usunięcie wtórnych, niewłaściwych napraw cegieł. Przyjęto 15% powierzchni.	m2		
		632,73 * 15%	m2	94,910	
				<b>RAZEM</b>	<b>94,910</b>
6 d.2	KNR 19-01 0828-02	Usunięcie wtórnych, niewłaściwych spoin cementowych. Przyjęto 30% powierzchni.	m2		
		632,73 * 30%	m2	189,819	
				<b>RAZEM</b>	<b>189,819</b>
7 d.2	TZKNBK VII -251	Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m2	m2		
		632,73	m2	632,730	
				<b>RAZEM</b>	<b>632,730</b>
8 d.2	KNR 0-40 0212-02 analogia	Wzmocnienie osłabionych powierzchni cegieł środkiem konsolidującym.	m2		
		632,73 * 35%	m2	221,456	
				<b>RAZEM</b>	<b>221,456</b>
9 d.2	KNR 19-01 0313-03	Wymiana uszkodzonych, pojedynczych cegieł na nowe o cechach identycznych z oryginalną.	msc		
		400	msc	400,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>400,00</b>
10 d.2	TZKNC N- K/VI 5/2-a analogia	Uzupełnienie ubytków cegieł i kamienia kitem mineralnym - dla ubytków do 25% powierzchni cegły i przy głębokości ubytku do 1/2 głębokości cegły. Przyjęto 15% powierzchni elewacji	m2		
		632,73 * 15%	m2	94,910	
				<b>RAZEM</b>	<b>94,910</b>
11 d.2	KNR 19-01 0827-02	Spoinowanie murów z cegły zabytkowej. Przyjęto 100% powierzchni.	m2		
		632,73 * 30%	m2	189,819	
				<b>RAZEM</b>	<b>189,819</b>
12 d.2	TZKNC N- K/VI 3/7-a analogia	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie). Przyjęto 30% powierzchni elewacji.	m2		
		632,73 * 30%	m2	189,819	
				<b>RAZEM</b>	<b>189,819</b>
13 d.2	TZKNBK VII -251	Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m2 - powtórzenie zabiegu.	m2		
		632,73	m2	632,730	
				<b>RAZEM</b>	<b>632,730</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	TZKNC N- K/VI 1/14-a analogia	Odsalanie powierzchni ceglanych - miejscowe	dm2		
		632,73 * 100 * 2%	dm2	1 265,460	
				RAZEM	<b>1 265,460</b>
15 d.2	KNR 19-01 0538-03	Wymiana uszkodzonych opierzeń z blachy tytanowo- cynkowej lub miedzianej	m2		
		120	m2	120,000	
				RAZEM	<b>120,000</b>
<b>3</b>		<b>Dokumentacja</b>			
16 d.3	TZKNC N- K/V t.01-a.02 analogia	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	obie kt		
		1	obie kt	1	
				RAZEM	<b>1</b>
17 d.3	TZKNC N- K/V t.01-a.07 analogia	Dokumentacja fotograficzna przebiegu prac	zdję- cie		
		50	zdję- cie	50	
				RAZEM	<b>50</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Rusztowania</b>			
1 d.1	KNR AT-30 0105-06	Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 100 o szerokości 1,09 m i rozstawie podłużnym ram 1,57 m	m2		
		632,73	m2	632,730	
				<b>RAZEM</b>	<b>632,730</b>
2 d.1	KNR AT-30 0403-04	Elementy dodatkowe i zabezpieczenia ochronne rusztowań o szerokości 0,73 m - siatka	m2		
		632,73	m2	632,730	
				<b>RAZEM</b>	<b>632,730</b>
3 d.1	2 kalk. własna	Czas pracy rusztowań - dzierżawa rusztowania	doza		
		90	doza	90	
				<b>RAZEM</b>	<b>90</b>
<b>2</b>		<b>Konserwacja elewacji ceglanej</b>			
4 d.2	KNR 9-21 0106-03 z.sz. 3.3. 9901-2	Cięsniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowate	m2		
		632,73	m2	632,730	
				<b>RAZEM</b>	<b>632,730</b>
5 d.2	KNR 19-01 0828-02	Usunięcie wtórnych, niewłaściwych napraw cegieł. Przyjęto 15% powierzchni.	m2		
		632,73 * 15%	m2	94,910	
				<b>RAZEM</b>	<b>94,910</b>
6 d.2	KNR 19-01 0828-02	Usunięcie wtórnych, niewłaściwych spoin cementowych. Przyjęto 30% powierzchni.	m2		
		632,73 * 30%	m2	189,819	
				<b>RAZEM</b>	<b>189,819</b>
7 d.2	TZKNBK VII -251	Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m2	m2		
		632,73	m2	632,730	
				<b>RAZEM</b>	<b>632,730</b>
8 d.2	KNR 0-40 0212-02 analogia	Wzmocnienie osłabionych powierzchni cegieł środkiem konsolidującym.	m2		
		632,73 * 35%	m2	221,456	
				<b>RAZEM</b>	<b>221,456</b>
9 d.2	KNR 19-01 0313-03	Wymiana uszkodzonych, pojedynczych cegieł na nowe o cechach identycznych z oryginalną.	msc		
		400	msc	400,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>400,00</b>
10 d.2	TZKNC N- K/VI 5/2-a analogia	Uzupełnienie ubytków cegieł i kamienia kitem mineralnym - dla ubytków do 25% powierzchni cegły i przy głębokości ubytku do 1/2 głębokości cegły. Przyjęto 15% powierzchni elewacji	m2		
		632,73 * 15%	m2	94,910	
				<b>RAZEM</b>	<b>94,910</b>
11 d.2	KNR 19-01 0827-02	Spoinowanie murów z cegły zabytkowej. Przyjęto 100% powierzchni.	m2		
		632,73 * 30%	m2	189,819	
				<b>RAZEM</b>	<b>189,819</b>
12 d.2	TZKNC N- K/VI 3/7-a analogia	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie). Przyjęto 30% powierzchni elewacji.	m2		
		632,73 * 30%	m2	189,819	
				<b>RAZEM</b>	<b>189,819</b>
13 d.2	TZKNBK VII -251	Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m2 - powtórzenie zabiegu.	m2		
		632,73	m2	632,730	
				<b>RAZEM</b>	<b>632,730</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	TZKNC N- K/VI 1/14-a analogia	Odsalanie powierzchni ceglanych - miejscowe	dm2		
		632,73 * 100 * 2%	dm2	1 265,460	
				RAZEM	<b>1 265,460</b>
15 d.2	KNR 19-01 0538-03	Wymiana uszkodzonych opierzeń z blachy tytanowo- cynkowej lub miedzianej	m2		
		120	m2	120,000	
				RAZEM	<b>120,000</b>
<b>3</b>		<b>Dokumentacja</b>			
16 d.3	TZKNC N- K/V t.01-a.02 analogia	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	obie kt		
		1	obie kt	1	
				RAZEM	<b>1</b>
17 d.3	TZKNC N- K/V t.01-a.07 analogia	Dokumentacja fotograficzna przebiegu prac	zdję- cie		
		50	zdję- cie	50	
				RAZEM	<b>50</b>

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	------	-------	------------	---------

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	------	-------	---------	---------	------------	---------

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	------	-------	------------	---------



## Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Tabela elementów scalonych	3
Przedmiar	4
1 Rusztowania	4
2 Konserwacja elewacji ceglanej	4
3 Dokumentacja	5
1 Rusztowania	6
2 Konserwacja elewacji ceglanej	6
3 Dokumentacja	7
Zestawienie robocizny	8
Zestawienie materiałów	8
Zestawienie sprzętu	8
Spis treści	9